



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

เรื่อง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
บ้านนางปราณี เขตกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ ๑๒

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จะจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางปราณี เขตกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้าน
มิตรภาพ หมู่ ๑๒ จำนวน ๑ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยราคาากลางและการคำนวณราคา
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคาากลางและการคำนวณราคา
กลาง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางปราณี เขตกลาง
ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ ๑๒
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล.
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ดอนชมพูกำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๗๑,๘๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
๕.๑ แบบสรุปการประเมินราคาากลางค่าก่อสร้าง
๕.๒ อ้างอิงการประเมินราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ราคาวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายบำรุง สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเทวา เหมจันทิก	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายเอนก ประเสริฐกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเวท ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางปราณี เขตกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ ๑๒
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ดอนชมพูกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๗๑,๘๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง
 - ๕.๒ อ้างอิงการประเมินราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ราคาวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบำรุง สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเทวา เหมจันทิก	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายเอนก ประเสริฐกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางปราณี เขตกลางไปทางถนนมิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ 12
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
 แบบเลขที่ ทถ.นม. 02-201
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	273,279.56	1.3607	371,851.49	
	งานป้ายโครงการ 1 ป้าย	-		-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	- พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			371,851.49	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (พิเศษ)			371,800.00	
	(ตัวอักษร)	สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 112.00 เมตร เฉลี่ย 3,319.64 บาท/เมตร

: หนังสือที่ กค 0433.2 /ว281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

ลงชื่อ

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเอนก ประเสริฐกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเทวา เหมจันทิก)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางปราณี เขตกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ 12
สถานที่ก่อสร้าง บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
ขนาด/ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 112.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมฝาปิดคสล.
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนชมพูกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ ทางเดิม							
	งานรื้อพื้นคอนกรีต + ขนทิ้ง	ตร.ม.	80.00	70.00	5,600.00	1.3607	95.25	7,619.92
	งานย้ายท่อประปา	ม.	125.00	75.00	9,375.00	1.3607	102.05	12,756.56
2	งานดินซุด							
	งานดินซุด + ขนทิ้ง	ลบ.ม.	367.20	99.00	36,352.80	1.3607	134.71	49,465.25
3	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	งานรองพื้น							
	ทรายรองพื้นใต้ผิวรางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.20	1,238.84	5,203.15	1.3607	1,685.70	7,079.92
4	งานพื้น-ผนังรางระบายน้ำคอนกรีต หนา 12.5 ซม.	ม.	112.00	1,361.77	152,518.31	1.3607	1,852.96	207,531.66
	งานฝารางระบายน้ำ	ฝา	50.00	322.61	16,130.53	1.3607	438.98	21,948.81
	งานฝาปิดทึบหล่อในที่	ม.	87.00	552.87	48,099.77	1.3607	752.29	65,449.36
					273,279.56			
รวม								371,851.49
คิดเป็นเงินงบประมาณ								371,800.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

273,279.56

1.3607

ลงชื่อ

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเอนก ประเสริฐกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเทวา เหมจันทิก)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง