



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

เรื่อง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จากบ้านนายถนอม หมายแก้วกลาง ไปทางบ้านสระพรวน หมู่ ๔

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จะจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายถนอม หมายแก้วกลาง ไปทางบ้านสระ
พรวน หมู่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยราคาากลางและการคำนวณราคา
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคาากลางและการคำนวณราคา
กลาง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายถนอม หมายแก้ว
กลาง ไปทางบ้านสระพรวน หมู่ ๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๒๔,๑๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ลาดยางไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ดอนชมพูกำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๒๔,๑๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
๕.๑ แบบสรุปการประเมินราคาากลางค่าก่อสร้าง
๕.๒ อ้างอิงการประเมินราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ราคาวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายบำรุง สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเทวา เหมจันทิก	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายเอนก ประเสริฐกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเวท ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบ้านนายถนอม หมายแก้ว กลาง ไปทางบ้านสระพรวน หมู่ ๔
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๒๔,๑๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ดอนชมพูกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๒๔,๑๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง
 - ๕.๒ อ้างอิงการประเมินราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ราคาวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบำรุง สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเทวา เหมจันทิก	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายเอนก ประเสริฐกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากบ้านนายถนอม หมายแก้วกลาง ไปทางบ้านสระพรวน หมู่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระพรวน หมู่ 4 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ /2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	311,804.16	1.3624	424,801.98	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	- พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			424,801.98	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (พิเศษ)			424,100.00	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 800.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 530.125 บาท / ตารางเมตร

: หนังสือที่ กค 0405.3 /ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

ลงชื่อ

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแบบสรุปรายการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายถนอม หมายแก้วกลาง ไปทางบ้านสระพรวน หมู่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระพรวน หมู่ 4 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 ขนาด/ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
 ไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนชมพูกำหนด)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ ทางเดิม							
	งานปรับพื้นที่ ทางเดิม (เครื่องจักร ขนาดเบา)	ตร.ม.	800.00	1.62	1,296.00	1.3624	2.21	1,765.67
2	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
	ค่ายาง Ac + ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	96.04	2,309.32	221,783.43	1.3624	3,146.22	302,157.75
3	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.	ตร.ม.	800.00	112.70	90,163.92	1.3624	153.55	122,839.32
	บนผิวไพรมิโคต							
					313,243.35			
รวม								426,762.74
คิดเป็นเงินงบประมาณ								424,100.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

313,243.35
1.3624

ลงชื่อ

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแบบสรุปรายการ