

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปละปโล หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 บริเวณทางแยกทางโค้งหน้าบ้านนางประจวบ คุ้มกลาง
ช่วงที่ 2 จากบ้านนายละอ่อน สุพรรณกลาง (ถนนคอนกรีตเดิม) ไปทางศาลาประชาคม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปละปโล หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 บริเวณทางแยกทางโค้งหน้าบ้านนางประจวบ คุ้มกลาง ขนาดพื้นที่คสล. รวมไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมดิน กว้างข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 2 จากบ้านนายละอ่อน สุพรรณกลาง (ถนนคอนกรีตเดิม) ไปทางศาลาประชาคมขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
เมตร ยาว 19.50 เมตร หนา 0.15 เมตรคอนกรีตหุ้มข้างสองข้างพื้นที่ 23.50 ตารางเมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า
80 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่คสล.รวมกัน ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
(รูปแบบรายการตามแบบ อบต.คอนขมพู กำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นเงิน 100,000.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.5
 - 5.2 แบบ ปร.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายประเวศ ศรีทอง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู เป็น ประธานกรรมการ
 2. นายบำรุง สุพรรณกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ
 3. นายอเนก ประเสริฐกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านเปาะปลอ หมู่ 7 ตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู

แบบหมายเลข อบต.คอนขมพู /2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภท งานอาคาร	79,599.06	1.2726	101,297.76	
2	ป้ายโครงการ	-		-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	- พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			101,297.76	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปัดเศษ)			100,000.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนบาทถ้วน			

ขนาด หรือเนื้อที่ จำนวน 200 ตารางเมตร

เฉลี่ย 500 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ

(นายเอก ประเสริฐกลาง)

ประมาณราคา

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายประเวท ศรีทอง)

เห็นชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู

ลงชื่อ

(นายประเวท ศรีทอง)

อนุมัติ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายประเวท ศรีทอง)

ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู

ลงชื่อ

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายเอก ประเสริฐกลาง)

กรรมการ

นายช่างโยธา

รายละเอียดประมาณการ

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปาะปอด หมู่ 7 จำนวน 2 ช่วง

สถานที่ดำเนินการ บ้านเปาะปอด หมู่ 7 ตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 บริเวณทางแยก ทางโค้ง หน้าบ้านนางประจวบ คูณกลาง

ขนาดพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินถม กว้างข้างละ 0.50 ม.

ช่วงที่ 2 จากบ้านนายลอออื่น สุพรรณกลาง (ถนนคอนกรีตเดิม) ไปทางศาลาประชาคม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 19.50 ม.หนา 0.15 ม. คอนกรีตปูข้างสองข้าง พื้นที่ 23.50 ตร.ม. หรือพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.

คิดเป็นพื้นที่ คสล.ทั้งสองช่วงรวมกันไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

แบบหมายเลข อบค.คอนขมพู /2559

ประมาณการโดย นายเอนก ประเสริฐ กลาง (นายช่างโยธา)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับพื้นที่ ตัดเกรดพื้นทางเดิม (เครื่องจักร)	200	ตร.ม.	-	-	1.40	280.00	280.00	ค
2	งานดินไหล่ทาง	10	ลบ.ม.	68.12	681.20	14.28	142.80	824.00	ค
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	10	ลบ.ม.	406.54	4,065.40	7.59	75.90	4,141.30	ก
4	งานผิวจราจร คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดที่ 240 ksc.	30	ลบ.ม.	1,822.43	54,672.90	306.00	9,180.00	63,852.90	ก
5	งานเหล็กเสริม								
	5.1 เหล็กตะแกรง wiremesh dia 4 mm. @ 0.20x0.20 m.#	200	ตร.ม.	30.00	6,000.00	5.00	1,000.00	7,000.00	ค
	5.2 เหล็ก DOWEL BAR dia 15 mm.	4	เส้น	209.99	839.96	-	-	839.96	ก
	5.3 เหล็ก TIE BAR dia 12 mm.		เส้น	133.16	0.00	-	-	-	ก
6	งานแบบหล่อคอนกรีต 2 ชั้น	50	ม.	14.84	742.00	18.53	926.50	1,668.50	ข
7	ยางแอสฟัลท์ หยอดรอง	40	ม.	11.24	449.60	13.57	542.80	992.40	ข
	รวมราคาค่าต้นทุน							79,599.06	

ลงชื่อ

ประมาณราคา

หมายเหตุ

(นายเอนก ประเสริฐกลาง)

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ลว 15 ต.ค. 2558

นายช่างโยธา

ก. ราคาพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ข. ราคาสีวัสดุก่อสร้างและค่าแรงตามราคากลาง สฟฐ. ปี 2558

ค. ราคาสีวัสดุก่อสร้างในพื้นที่