

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนรี หมู่ 5 ตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู

แบบหมายเลข อบต.คอนขมพู /2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภท งานอาคาร	325,587.20	1.2726	414,342.27	
2	ป้ายโครงการ	-		-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	- เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	7 % ต่อปี			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %			
	- พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			414,342.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ (พิเศษ)			400,000.00	
	(ตัวอักษร)			สี่แสนบาทถ้วน	

ขนาด หรือเนื้อที่ จำนวน 800 ตารางเมตร

เฉลี่ย 500 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ


 (นายเอก ประเสริฐกลาง)
 นายช่างโยธา


ประมาณราคา

ลงชื่อ


 (นายบำรุง สุพรรณกลาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ตรวจสอบ

ลงชื่อ


 (นายประเวศ ศรีทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู

เห็นชอบ

ลงชื่อ


 (นายประเวศ ศรีทอง)
 อนุมัติ

อนุมัติ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ


 ประธานกรรมการ
 (นายประเวศ ศรีทอง)

ลงชื่อ


 (นายบำรุง สุพรรณกลาง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายเอก ประเสริฐกลาง)

กรรมการ

นายช่างโยธา

รายละเอียดประมาณการ

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนรี หมู่ 5 สาขาโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎร์สามัคคี ไปบ้านศรีสุข
สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนรี หมู่ 5 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 160 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 1.00 ม.
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

แบบหมายเลข อบต.ดอนชมพู /2559

ประมาณการโดย นายเอก ประเสริฐกลาง (นายช่างโยธา)

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับพื้นที่ ตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม (เครื่องจักร)	1120	ตร.ม.	-	-	1.40	1,568.00	1,568.00	ค
2	งานดินลูกรังไหล่ทาง	64	ลบ.ม.	68.12	4,359.68	14.28	913.92	5,273.60	ค
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	40	ลบ.ม.	406.54	16,261.60	7.59	303.60	16,565.20	ก
4	งานผิวจราจร คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดที่ 240 ksc.	120	ลบ.ม.	1,822.43	218,691.60	306.00	36,720.00	255,411.60	ก
5	งานเหล็กเสริม								
	5.1 เหล็กตะแกรง wiremesh dia 4 mm. @ 0.20x0.20 m.#	800	ตร.ม.	30.00	24,000.00	5.00	4,000.00	28,000.00	ค
	5.2 เหล็ก DOWEL BAR dia 15 mm.	16	เส้น	209.99	3,359.84	-	-	3,359.84	ก
	5.3 เหล็ก TIE BAR dia 12 mm.	16	เส้น	133.16	2,130.56	-	-	2,130.56	ก
6	งานแบบหล่อคอนกรีต 2 ชั้น	160	ม.	14.84	2,374.40	18.53	2,964.80	5,339.20	ข
7	ยางแอสฟัลท์ หยอดรอง	320	ม.	11.24	3,596.80	13.57	4,342.40	7,939.20	ข
	รวมราคาค่าต้นทุน							325,587.20	

ลงชื่อ

(นายเอก ประเสริฐกลาง)

นายช่างโยธา

ประมาณราคา

หมายเหตุ

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ลว 15 ต.ค. 2558

ก. ราคาพณิชยจังหวัดนครราชสีมา เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ข. ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงตามราคากลาง สทฐ. ปี 2558

ค. ราคาวัสดุก่อสร้างในพื้นที่