




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
เรื่อง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากแยกบ้าน นายวิจิต ชูชีวา ไปทางบ้านนางปล้อง วรรณโพธิ์ บ้านดอนรี หมู่ ๕

.....
ตามที่องค์การดอนชมพู อำเภอนโนสูง บริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา จะจ้างเหมาก่อสร้าง
ช่วงที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกบ้าน นายวิจิต ชูชีวา ไปทางบ้านนางปล้อง
วรรณโพธิ์ บ้านดอนรี หมู่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยราคาากลางและการคำนวณ
ราคาากลาง ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคาากลางและการ
คำนวณราคาากลาง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อโครงการ ช่วงที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกบ้าน นายวิจิต ชูชีวา
ไปทางบ้านนางปล้อง วรรณโพธิ์ บ้านดอนรี หมู่ ๕
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๐๖,๕๐๐ บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๔๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ดอนชมพูกำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
๕.๑ แบบสรุปการประเมินราคาากลางค่าก่อสร้าง
๕.๒ อ้างอิงการประเมินราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ราคาวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอนโนสูง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๖.๑ นายบำรุง สุพรรณกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายเทวา เหมจันทิก ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายเอนก ประเสริฐกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประเวศ ศรีทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ช่วงที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกบ้าน นายวิจิต ชูชีวา ไปทางบ้านนางปล้อง ภรรครโพธิ์ บ้านดอนรี หมู่ ๕
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๐๖,๕๐๐ บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๔๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ดอนชมพูกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๗๕,๕๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง
 - ๕.๒ อ้างอิงการประเมินราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ราคาวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบำรุง สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเทวา เหมจันทิก	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายเอนก ประเสริฐกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกบ้านนายวิชิต ชูชีวา ไปทางบ้านนางปล้อง ภรรคโพธิ์ บ้านดอนรี หมู่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนรี หมู่ 5 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ ทด.นม. 01-201
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	195,777.10	1.3624	266,726.72	
2	กลุ่มงาน/งานอำนวยการ	8,850.00	-	8,850.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	- พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			275,576.72	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (พิเศษ)			275,500.00	
	(ตัวอักษร)	สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 544.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 506.43 บาท/ตารางเมตร

: หนังสือที่ กค 0405.3 /ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

ลงชื่อ

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแบบสรุปรายการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกบ้านนายวิชิต ชูชีวา ไปทางบ้านนางปล้อง ภรรคโพธิ์ บ้านดอนรี หมู่ 5
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนรี หมู่ 5 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาด/ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร
ไหล่ทางดินถมตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนชมพูกำหนด)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	งานถางป่าขุดตอ (ปรับพื้นที่ทางเดิม)	ตร.ม.	544.00	1.62	881.28	1.3624	2.21	1,200.66
2	งานรองพื้นทาง							
	ทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.20	359.98	9,791.35	1.3624	490.43	13,339.73
3	งานเสริมดินรองพื้นทาง ไหล่ทาง							
	ดินรองพื้นทาง ไหล่ทาง	ลบ.ม.	41.00	105.20	4,313.36	1.3624	143.33	5,876.53
4	งานผิวทางคอนกรีต							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	544.00	332.34	180,791.11	1.3624	452.78	246,309.80
5	งานอำนวยความสะดวก							
	ป้ายโครงการถาวร	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	ป้ายโครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00
	งานทดสอบวัสดุ	งาน	1.00	5,350.00	5,350.00	-	-	5,350.00
				8,850.00	195,777.10			
รวม								275,576.72
คิดเป็นเงินงบประมาณ								275,500.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานอำนวยความสะดวก
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานงานอำนวยความสะดวก

195,777.10
8,850.00
1.3624
-

ลงชื่อ

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแบบรูปรายการ