

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายจากบ้านคอนชมพู หมู่ที่ 10 - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8
ณ บริเวณบ้านคอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 996,000.- บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมสร้างผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สายจากบ้านคอนชมพู หมู่ที่ 10 - บ้านศรีสุข หมู่ที่ 8 ณ บริเวณบ้านคอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รูปแบบรายการตามแบบ อบต.คอนชมพู กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 996,000.- บาท (-เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.5

5.2 แบบ ปร.4

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------|------|---------------|
| 1. นายบำรุง สุพรรณกลาง | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสีหนาท ของกลาง | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชน | เป็น | กรรมการ |
| 3. นายกิตติวัฒน์ โมรานอก | ตำแหน่ง | นายช่างโยธา | เป็น | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคางานบำรุงรักษาทาง

วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทงาน	ซ่อมสร้างผิวทางแบบ Asphaltic Concrete โดยวิธี Pavement In-Place Recycling				
รหัสสายทาง	นม ๕๒๑๑ ชื่อสายทาง บ้านคอนชมพู หมู่ที่ ๑๐ - บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอโนนสูง	จังหวัดนครราชสีมา	ระยะทางตลอดสายทาง	๘.๒๐	กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง	Cape Seal	กว้าง	๖.๐๐	เมตร
	ชนิดไหล่ทาง	Cape Seal	กว้าง	๑.๐๐	เมตร
ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง		๐.๒๑๕	กม.	ผิวทางกว้าง	๘.๐๐
	จาก กม. ที่	๐.๐๐๐	ถึง กม. ที่	๐.๒๑๕	

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน ๑ แผ่น ตามแบบเลขที่ ๒๖.๐๐-๒๖.๕๕ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๔๕,๒๓๖.๖๐	๑.๓๓๖๕	๕๕๖,๐๖๖.๑๕	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			๕๕๖,๐๖๖.๑๕	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			๕๕๖,๐๐๐.๐๐	
(เก้าแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

พื้นที่รวมทั้งหมด ๑,๗๒๐.๐๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ ๕๗๕ บาท

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

คณะกรรมการกำหนดราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมกา

(นายกิตติวัฒน์ โมรานอก)

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

(นายสีหนาท ของจงกลาง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเวท ศรีทอง)

(นายกิตติวัฒน์ โมรานอก)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนชมพู

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ - กั้นเรียง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR f	ราคาต่อ		หมายเหตุ
				วัสดุ	กั้นเรียง	รวม			ต่อหน่วย	รวม	
	๒.๔ งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	๒.๕ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	๑,๒๕๐	๒๕๔.๘๘๕	๑๒.๘๒๒	๒๖๗.๖๗	๓๔๕,๒๕๘	๑.๓๓๖๕	๓๕๗.๗๕๘	๔๖๑,๘๘๖	หนา ๔ ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓	งานผิวไหล่ทาง										
	๓.๑ งาน Prime Coat (บนพื้นที่ทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๒ งาน Prime Coat (บนพื้นที่ทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	๔๓๐	๒๑.๕๒๒	๗.๑๒๒	๒๘.๖๔๔	๑๒,๓๑๕	๑.๓๓๖๕	๓๗.๒๘๑	๑๖,๔๕๑	บนไหล่ถนน
	๓.๓ งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๔ งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	๓.๕ Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	ตร.ม.	๔๓๐	๒๕๔.๘๘๕	๑๒.๘๒๒	๒๖๗.๖๗	๑๑๕,๐๖๘	๑.๓๓๖๕	๓๕๗.๗๕๘	๑๕๓,๘๒๖	หนา ๔ ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	
๔	งานติดตั้งราว										
	๔.๑ สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	๕๓๓	-	-	๒๘๐.๐๐	๑๔๘,๘๔๐	๑.๓๓๖๕	๓๗๗.๖๗๖	๑๖,๘๓๘	กว้าง ๑๑ ซม.
	๔.๒ สี Traffic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	-	
๕	งานป้ายโครงการ	ชุด	๑	-	-	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑.๓๓๖๕	๔,๐๐๖.๕	๕,๐๑๑	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน						๓๕๕,๒๕๘			๕๖๖,๐๖๖	

ผู้ประเมินราคา..... นายช่างโยธา
 (นายกิตติวัฒน์ ไนรนอก)

ตรวจ ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายบำรุง สุพรรณกลาง)