



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ ๘
สายจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้จ้างเหมาตาม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทางโรงเรียน
บ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี จำนวน ๑ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทาง
โรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี

/หน่วยงานของเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๖๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
๗๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ ๑ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
อบต.ดอนชมพูกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๖๘,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ,แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๒ อ้างอิงการประเมินราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ,ราคาวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบำรุง สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเอนก ประเสริฐกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายเทวา เหมจันทิก	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายประเวท ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

..... ร่าง/พิมพ์

..... ทาน

..... ตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ ๘ สายจากถนนคอนกรีตเดิม ไปทาง
โรงเรียนบ้านศรีสุขคุรุราษฎร์สามัคคี

/หน่วยงานของเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๖๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
๗๗๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ ๑ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
อบต.ดอนชมพูกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๖๘,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ,แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๒ อ้างอิงการประเมินราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ,ราคาวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบำรุง สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเอนก ประเสริฐกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายเทวา เหมจันทิก	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ 8 สายจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎร์สามัคคี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีสุข หมู่ 8 ตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ ทอ.นม. 01-202
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด
 ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	468,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	468,000.00	
	ราคากลาง	468,000.00	
	ราคากลาง	สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 762 / 2561

ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอนก ประเสริฐกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทิวา เหมจันทิก)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ 8 สาขากอนนคอนกรีตเดิมไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎร์สามัคคี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีสุข หมู่ 8 ตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ ทด.นม. 01-202
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ทำงานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานอาคาร	358,248.66	1.3074	468,374.30	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	- พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			468,374.30	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปีเศษ)			468,000.00	
	(ตัวอักษร)	สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

ขนาด หรือเนื้อที่ จำนวน 770 ตารางเมตร เฉลี่ย 607.79 บาท / ตารางเมตร

: หนังสือที่ กก 0405.3 /ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เสนอ

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายประเวศ ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายประเวศ ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ 8 สายจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางโรงเรียนบ้านศรีสุข คุรุราษฎร์สามัคคี

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีสุข หมู่ 8 ตำบลคอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนขมพู แบบเลขที่ ทอ.นม. 01-202

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. ไหล่ทางดินถมกว้างข้างละ 1 ม.

พร้อมป้ายโครงการ 1 บ้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.คอนขมพูกำหนด)

ประมาณราคาโดย นายบำรุง สุพรรณกลาง (ผู้อำนวยการกองช่าง)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ ตัดเกรดพื้นทางเดิม (เครื่องจักร)	770	ตร.ม.	-	-	1.73	1,332.10	1,332.10	
2	งานดินไหล่ทาง	62	ลบ.ม.	68.12	4,223.44	18.36	1,138.32	5,361.76	
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	39	ลบ.ม.	406.54	15,855.06	99.00	3,861.00	19,716.06	
4	งานผิวจราจร คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดที่ 240 ksc.	115.5	ลบ.ม.	1,908.88	220,475.64	306.00	35,343.00	255,818.64	
5	งานเหล็กเสริม								
	เหล็ก Rb 6 (ตามขวาง)	257	เส้น	49.07	12,610.99	9.10	2,338.70	14,949.69	
	เหล็ก Rb 9 (ตามขวาง)	262	เส้น	105.15	27,549.30	20.46	5,360.52	32,909.82	
	เหล็ก DOWEL BAR Rb 15	8.0	เส้น	281.39	2,251.12	45.77	366.16	2,617.28	
	เหล็ก DOWEL BAR Rb 19	1.0	เส้น	454.99	454.99	45.77	45.77	500.76	
	เหล็ก TILE BAR Db 16	15.5	เส้น	343.85	5,329.68	52.07	807.09	6,136.76	
	ลวดผูกเหล็ก	34.00	กก.	32.71	1,112.14	-	-	1,112.14	
6	แผ่นพลาสติก หนาอย่างน้อย 0.07 mm. กว้าง 1.20 m.	75	ม.	4.00	300.00	-	-	300.00	
7	กระดาดขานอ้อย (1.20 x 2.10 m.) หนา 20 mm.	1.00	แผ่น	660.00	660.00	-	-	660.00	
8	งานแบบหล่อคอนกรีต 2 ชั้น	154	ม.	64.00	9,856.00	20.60	3,172.40	13,028.40	
9	ยางแอสฟัลท์ หยอดรอง	155	ม.	10.00	1,550.00	14.55	2,255.25	3,805.25	
	รวมราคาค่าต้นทุน							358,248.66	

ลงชื่อ

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา

หมายเหตุ

: หลักเกณฑ์การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้าง ลว 15 ต.ค. 2558

: ราคาพณิชยจังหวัดนครราชสีมา เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

: ราคาวัสดุก่อสร้างในพื้นที่