



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตอนชุมพู่  
เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
จากบ้านนายมานะ สมตา ไปทางบ้านนางบุญช่วย เพชรวิเศษ บ้านศรีสุข หมู่ ๘

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตอนชุมพู่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จะจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมานะ สมตา ไปทางบ้านนางบุญช่วย เพชรวิเศษ บ้านศรีสุข หมู่ ๘ จำนวน ๑ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมานะ สมตา ไปทางบ้านนางบุญช่วย เพชรวิเศษ บ้านศรีสุข หมู่ ๘  
/หน่วยงานของเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตอนชุมพู่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๖๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ตอนชุมพู่กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
  - ๕.๒ อ้างอิงการประเมินราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ,ราคาวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายบำรุง สุพรรณกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายเอนก ประเสริฐกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  - ๖.๓ นายเทวา เหมจันทิก ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายประเวศ ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนชุมพู่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมานะ สมตา ไปทางบ้านนางบุญช่วย เพชรวิเศษ บ้านศรีสุข หมู่ ๘  
/หน่วยงานของเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๖๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนชมพูกำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
  - ๕.๒ อ้างอิงการประเมินราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ,ราคาวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                          |                                 |               |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายบำรุง สุพรรณกลาง  | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง      | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายเอนก ประเสริฐกลาง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน     | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายเทวา เหมจันทิก    | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ | กรรมการ       |

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายมานะ สมตา ไปทางบ้านนางบุญช่วย เพชรวิเศษ บ้านศรีสุข บ้านศรีสุข หมู่ 8  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีสุข หมู่ 8 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 แบบเลขที่ /2562  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู  
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ                              | คำนวณต้นทุน<br>(บาท)         | Factor F | ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------|----------|
| 1        | กลุ่มงาน/งานทาง                     | 122,766.68                   | 1.3624   | 167,257.32           |          |
| 2        | กลุ่มงาน/งานอำนวยการ                | 5,600.00                     | -        | 5,600.00             |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F        |                              |          |                      |          |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%               |                              |          |                      |          |
|          | - เงินประกันผลงานหัก 0%             |                              |          |                      |          |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี          |                              |          |                      |          |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%          |                              |          |                      |          |
|          | - พื้นที่ปกติ                       |                              |          |                      |          |
| สรุป     | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  |                              |          | 172,857.32           |          |
|          | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (พิเศษ) |                              |          | 168,000.00           |          |
|          | (ตัวอักษร)                          | หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน |          |                      |          |

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 100.00 เมตร เฉลี่ย 1,680.00 บาท/เมตร

: หนังสือที่ กค 0405.3 /ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

ลงชื่อ

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเอนก ประเสริฐกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเทวา เหมจันทิก)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายมานะ สมตา ไปทางบ้านนางบุญช่วย เพชรวิเศษ บ้านศรีสุข หมู่ 8  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีสุข หมู่ 8 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
ขนาด/ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนชมพูกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

| ลำดับที่ | รายการ                                       | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>x FF | ราคากลาง  |
|----------|----------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|----------------------|-----------|
| 1        | งานปรับพื้นที่ ทางเดิม                       |       |        |              |            |          |                      |           |
|          | งานปรับพื้นที่ ทางเดิม (เครื่องจักร ขนาดเบา) | ตร.ม. | 100.00 | 1.68         | 168.00     | 1.3624   | 2.29                 | 228.88    |
|          | งานรื้อพื้นคอนกรีต + ขนทิ้ง                  | ตร.ม. | 60.00  | 70.00        | 4,200.00   | 1.3624   | 95.37                | 5,722.08  |
|          | งานย้ายท่อประปา                              | ม.    | 120.00 | 75.00        | 9,000.00   | 1.3624   | 102.18               | 12,261.60 |
|          | งานดินชุด + ขนทิ้ง                           | ลบ.ม. | 90.48  | 99.00        | 8,957.52   | 1.3624   | 134.88               | 12,203.73 |
| 2        | งานรองพื้น                                   |       |        |              |            |          |                      |           |
|          | ทรายรองพื้นใต้ผิวรางคอนกรีต                  | ลบ.ม. | 3.30   | 434.02       | 1,432.25   | 1.3624   | 591.30               | 1,951.30  |
|          | คอนกรีตหยาบ                                  | ลบ.ม. | 3.30   | 2,189.26     | 7,224.56   | 1.3624   | 2,982.65             | 9,842.74  |
| 3        | งานผนังรางระบายน้ำคอนกรีต หนา 8 ซม.          | ม.    | 100.00 | 607.25       | 60,724.90  | 1.3624   | 827.32               | 82,731.60 |
|          | งานฝาราง                                     | ฝ่า   | 200.00 | 155.30       | 31,059.45  | 1.3624   | 211.58               | 42,315.40 |
| 4        | งานอำนวยความสะดวก                            |       |        |              |            |          |                      |           |
|          | ป้ายโครงการถาวร                              | ป้าย  | 1.00   | 3,000.00     | 3,000.00   | -        | -                    | 3,000.00  |
|          | ป้ายชั่วคราว                                 | ป้าย  | 1.00   | 500.00       | 500.00     | -        | -                    | 500.00    |
|          | งานทดสอบวัสดุ                                | งาน   | 1.00   | 2,100.00     | 2,100.00   | -        | -                    | 2,100.00  |
|          |                                              |       |        | 5,600.00     | 122,766.68 |          |                      |           |

รวม 172,857.32  
คิดเป็นเงินงบประมาณ 168,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานอำนวยความสะดวก

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานอำนวยความสะดวก

|            |
|------------|
| 122,766.68 |
| 5,600.00   |
| 1.3624     |
| -          |

ลงชื่อ

(นายเอนก ประเสริฐกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเทวา เหมจันทิก)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง