




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากหน้าอนามัย
ไปทางบ้านนางกรองการ รักบุญ บ้านดอนชมพู หมู่ ๑

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จะจ้างเหมาตาม
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากหน้าอนามัยไปทางบ้านนางกรองการ รักบุญ บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ จำนวน ๑
โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ของสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากหน้าอนามัยไปทางบ้านนางกรองการ รักบุญ บ้านดอนชมพู หมู่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๓๓,๔๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๓๓,๔๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง
 - ๕.๒ อ้างอิงการประเมินราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ราคาวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายบำรุง สุพรรณกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายเทวา เหมจันทิก ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายเอนก ประเสริฐกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประเวศ ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากหน้าอนามัยไปทางบ้านนางกรองการ รักบุญ บ้านดอนชมพู หมู่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๓๓,๔๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๓๓,๔๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง
 - ๕.๒ อ้างอิงการประเมินราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ราคาวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบำรุง สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเทวา เหมจันทิก	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายเอนก ประเสริฐกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหินคลุก จากหน้าอนามัย ไปทางบ้านนางรองการ รักบุญ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนชมพู หมู่ 1 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 ขนาด/ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์เมตร (495.00 ตัน) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนชมพูกำหนด)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	งานถางป่าขุดต่อ (ปรับพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	3,000.00	1.69	5,070.00	1.3624	2.30	6,907.37
2	งานรองพื้นทาง							
	หินคลุก (300.00 ลบ.ม.)	ตัน	495.00	462.42	228,899.39	1.3624	630.01	311,852.52
3	งานดินเสริม							
	ดินเสริม	ลบ.ม.	60.00	75.12	4,507.44	1.3624	102.35	6,140.94
4	งานอำนวยความสะดวก							
	ป้ายโครงการถาวร	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
	ป้ายชั่วคราว	ป้าย	1.00	500.00	500.00	-	500.00	500.00
	งานทดสอบวัสดุ	งาน	1.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
				8,500.00	238,476.83			
รวม								333,400.83
คิดเป็นเงินงบประมาณ								333,400.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานอำนวยความสะดวก

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานอำนวยความสะดวก

238,476.83
8,500.00
1.3624
-

ลงชื่อ

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแบบรายการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนหินคลุก จากหน้าอนามัย ไปทางบ้านนางรองกรร รักษบุญ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนชมพู หมู่ 1 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-106
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
 ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	238,476.83	1.3624	324,900.83	
2	กลุ่มงาน/งานอำนวยการ	8,500.00	-	8,500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	- พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			333,400.83	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (พิเศษ)			333,400.00	
	(ตัวอักษร)	สามแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 1,950.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 170.974 บาท / ตารางเมตร

: หนังสือที่ กค 0405.3 /ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F

ลงชื่อ

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำแบบสรุปรายการ