



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

เรื่อง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก
รางระบายน้ำเดิมไปทางบ้านนายสุพรรณ ปั่นกลาง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จะจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากรางระบายน้ำเดิมไปทางบ้านนายสุพรรณ ปั่นกลาง บ้าน
แสนสุข หมู่ ๑๓ จำนวน ๑ โครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงประกาศการเปิดเผยราคาากลางและการคำนวณราคา
กลาง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากรางระบายน้ำเดิมไปทางบ้าน
นายสุพรรณ ปั่นกลาง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๓๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดปากรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ดอนชมพูกำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๙๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง
๕.๑ แบบสรุปการประเมินราคาากลางค่าก่อสร้าง
๕.๒ อ้างอิงการประเมินราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ราคาวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
๖.๑ นายบำรุง สุพรรณกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเทวา เหมจันทิก ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรรมการ
๖.๓ นายเอนก ประเสริฐกลาง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประเวศ ศรีทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากรางระบายน้ำเดิมไปทางบ้านนายสุพรรณ ปั่นกลาง บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓
๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** ๒๓๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
ขนาดปากรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. ดอนชมพูกำหนด)
๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓** เป็นเงิน ๑๙๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 - ๕.๑ แบบสรุปการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง
 - ๕.๒ อ้างอิงการประเมินราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ราคาวัสดุก่อสร้างในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง
๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายบำรุง สุพรรณกลาง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเทวา เหมจันทิก	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายเอนก ประเสริฐกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากรางระบายน้ำเดิม ไปทางบ้านนายสุพรรณ ปั่นกลาง บ้านแสนสุข หมู่ 13
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแสนสุข หมู่ 13 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่ ทค.นม. 02-201
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	140,858.06	1.3607	191,665.57	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
	- พื้นที่ปกติ				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			191,665.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง (พิเศษ)			191,600.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 60.00 เมตร เฉลี่ย 3,193.33 บาท/เมตร

: หนังสือที่ กค 0433.2 /ว281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอนก ประเสริฐกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทวา เหมจันทิก)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากรางระบายน้ำเดิม ไปทางบ้านนายสุพรรณ ปั่นกลาง บ้านแสนสุข หมู่ 13
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแสนสุข หมู่ 13 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาด/ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้าง 0.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมฝาปิดคสล.
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ดอนชมพูกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ ทางเดิม							
	งานปรับพื้นที่ ทางเดิม (เครื่องจักร ขนาดเบา)	ตร.ม.	60.00	1.63	97.80	1.3607	2.22	133.08
	งานรื้อพื้นคอนกรีต + ขนทิ้ง	ตร.ม.	25.00	70.00	1,750.00	1.3607	95.25	2,381.23
	งานย้ายท่อประปา	ม.	60.00	75.00	4,500.00	1.3607	102.05	6,123.15
2	งานดินขุด							
	งานดินขุด + ขนทิ้ง	ลบ.ม.	136.50	99.00	13,513.71	1.3607	134.71	18,388.10
3	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	งานรองพื้น							
	ทรายรองพื้นใต้ผิวรางคอนกรีต	ลบ.ม.	2.25	1,023.42	2,302.69	1.3607	1,392.57	3,133.28
4	งานพื้น-ผนังรางระบายน้ำคอนกรีต หนา 12.5 ซม.	ม.	60.00	1,339.21	80,352.64	1.3607	1,822.26	109,335.84
	งานฝารางระบายน้ำ	ฝา	120.00	319.51	38,341.22	1.3607	434.76	52,170.90
					140,858.06			

รวม 191,665.57
คิดเป็นเงินงบประมาณ 191,600.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

140,858.06

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3607

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบำรุง สุพรรณกลาง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอนก ประเสริฐกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทวา เหมจันทิก)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ